# Кассетная система

Ориентир для помещения примерно до 100 м² | около 10,0 кВт

**КП № AB-OVR-20261126-09 | Дата подготовки: 26.11.2026**

СТОИМОСТЬ **Расчёт по объекту**

Для офисов, залов и торговых помещений с достаточным подпотолочным пространством и местом для сервисного доступа.



Кассетный внутренний блок



Пример потолочного монтажа



Панель распределения воздуха

Иллюстрации показывают тип оборудования и способ установки; они не подтверждают марку или точную модель.

## Ориентировочные параметры

| Показатель | Предварительный ориентир |
|---|---|
| Тип оборудования | Кассетная система |
| Площадь помещения | примерно до 100 м² |
| Мощность охлаждения | около 10,0 кВт |
| Режимы | Охлаждение и обогрев - если доступны для выбранной модели |
| Цена оборудования и монтажа | Рассчитывается после выбора модели и осмотра объекта |

## Что включает индивидуальное предложение

Подбор модели и наружного блока; проверку требуемой производительности; состав поставки и принадлежностей; оценку трассы и отвода конденсата; рекомендации по месту монтажа; стоимость оборудования и работ отдельными строками.

Все цифры площади и мощности предварительные. Финальный расчёт зависит от планировки, высоты потолка, окон, солнечной стороны, тепловыделения оборудования и количества людей.

# Состав и подготовка к монтажу

**КП № AB-OVR-20261126-09 | Кассетная система | примерно до 100 м²**

## Принцип системы

Блок над подвесным потолком. Потолочное размещение; декоративная панель в интерьере; распределение воздуха в нескольких направлениях у соответствующей модели.

## Что будет уточнено перед заказом

Проверить высоту межпотолочного пространства, размер ячейки, подвесы, дренаж, насос при необходимости и доступ к фильтрам.

## Работы и дополнительные позиции

| Позиция | Состав уточняется по объекту |
|---|---|
| Оборудование | Внутренний и наружный блоки, штатное управление, комплект соединений согласно выбранной комплектации |
| Монтаж | Крепление блоков, трасса, дренаж, подключение и пусконаладка - после осмотра и согласования |
| Материалы и допработы | Кронштейны, короб, кабель, помпа, воздуховоды, решётки, высотные работы и усиление - по фактической схеме |
| Сервисный доступ | Для потолочных блоков предусматриваются фильтры, люки и доступ к дренажной системе |

## Для точного расчёта

Пришлите план и размеры помещения, высоту потолка, фотографии стен и потолочной зоны, адрес объекта и информацию о стадии ремонта. Для канального и кассетного оборудования добавьте план потолков и возможное место для сервисного люка.

## Связаться со ABAXA

| | | |
|---|---|---|
| Телефон<br>+7 912 631-19-11 | Почта<br>sky2010911@gmail.com | Регион<br>Екатеринбург |

Предложение является предварительным: точная марка, модель, характеристики, цена, наличие, гарантийные условия и объём монтажа будут указаны в финальной смете после согласования и проверки объекта.