Напольно-потолочная система

Ориентир для помещения примерно до 100 м² | около 10,0 кВт

КП № AB-OVR-20261126-06 | Дата подготовки: 26.11.2026

СТОИМОСТЬ

Расчёт по объекту

Для открытых помещений, где настенная установка неудобна, заняты стены или требуется направленный поток вдоль зала.



Напольно-потолочный формат в интерьере



Пример лицевой панели



Типовой внутренний блок, иллюстрация

Иллюстрации показывают тип оборудования и способ установки; они не подтверждают марку или точную модель.

Ориентировочные параметры

Показатель	Предварительный ориентир
Тип оборудования	Напольно-потолочная система
Площадь помещения	примерно до 100 м²
Мощность охлаждения	около 10,0 кВт
Режимы	Охлаждение и обогрев - если доступны для выбранной модели
Цена оборудования и монтажа	Рассчитывается после выбора модели и осмотра объекта

Что включает индивидуальное предложение

Подбор модели и наружного блока; проверку требуемой производительности; состав поставки и принадлежностей; оценку трассы и отвода конденсата; рекомендации по месту монтажа; стоимость оборудования и работ отдельными строками.

Все цифры площади и мощности предварительные. Финальный расчёт зависит от планировки, высоты потолка, окон, солнечной стороны, тепловыделения оборудования и количества людей.

Состав и подготовка к монтажу

КП № AB-OVR-20261126-06 | Напольно-потолочная система | примерно до 100 м²

Принцип системы

Блок у пола или под потолком. Два возможных варианта размещения; низкопрофильный формат; подходящий вариант для залов со свободными стенами.

Что будет уточнено перед заказом

Согласовать положение блока, несущую поверхность, направление подачи воздуха, отвод конденсата и доступ к фильтрам.

Работы и дополнительные позиции

Позиция	Состав уточняется по объекту
Оборудование	Внутренний и наружный блоки, штатное управление, комплект соединений согласно выбранной комплектации
Монтаж	Крепление блоков, трасса, дренаж, подключение и пусконаладка - после осмотра и согласования
Материалы и допработы	Кронштейны, короб, кабель, помпа, воздуховоды, решётки, высотные работы и усиление - по фактической схеме
Сервисный доступ	Для потолочных блоков предусматриваются фильтры, люки и доступ к дренажной системе

Для точного расчёта

Пришлите план и размеры помещения, высоту потолка, фотографии стен и потолочной зоны, адрес объекта и информацию о стадии ремонта. Для канального и кассетного оборудования добавьте план потолков и возможное место для сервисного люка.

Связаться со ABAXA

Телефон	Почта	Регион
+7 912 631-19-11	sky2010911@gmail.com	Екатеринбург

Предложение является предварительным: точная марка, модель, характеристики, цена, наличие, гарантийные условия и объём монтажа будут указаны в финальной смете после согласования и проверки объекта.